

Stadt Ludwigsburg
Neubau Feuerwehrgerätehaus Neckarweihingen
 Flächengegenüberstellung
 DIN 14092 / Planung

Nr.	Funktion	DIN 14092-1	Planung
1	Fahrzeughalle	2 Stellplätze	2 Stellplätze
2	Schulungsraum	30 m ²	49,87 m ²
3	Lehrmittel	5 m ²	6,21 m ²
4	Funk-/ Telekommunikationsraum	5 m ²	in (5) enthalten
5	Verwaltung	8 m ²	13,12 m ²
6 - 7	-		
8	Jugendraum (siehe 2)	20 m ²	in (2) enthalten
9	-		
10	Küche	7 m ²	13,80 m ²
11 - 15	-		
16	Gerätelager	35 m ²	36,54 m ²
17	-		
18	Kleiderkammer	10 m ²	siehe anteilig Lager UG (10,00 m ²)
19	Umkleideraum Herren 40 x 1,2 m ²	48 m ²	33,54 m ²
	Umkleideraum Damen 5 x 1,2 m ²	6 m ²	8,10 m ²
20	-		
21	Werkstatt	nach Erfordernis	13,09 m ²
22 - 23	-		
24	Treibstofflagerraum	5 m ²	siehe anteilig Lager UG (24,14 m ²)
25 - 28	-		
29	Haustechnik	nach Erfordernis	6,37 m ²
30	Putzraum	2 m ²	in (29) enthalten
		181 m ²	
	+ Werkstatt	~13 m ²	
	+ Haustechnik	~ 4 m ²	
	Fläche gesamt nach DIN 14092-1	198 m²	214,78 m²