

Erläuterung reduzierter Ausbauumfang

| 300 Bauwerk - Baukonstruktion | enthalten | nicht enthalten |
|---|--|--|
| Roh- / Abbrucharbeiten | - Demontage Deckenbekleidung - Wanddurchbruch (Fluchttreppe Lehrerstützpunkt) | |
| Gerüstbauarbeiten | - Aussengerüst für RWA Montage | - Ausbesserungen / Anputzarbeiten |
| Putz-/Stuckarbeiten | | - Ausbesserungen Fliesenbeläge |
| Fliesen- und Plattenarbeiten | | |
| Tischlerarbeiten (Türen) | - Instandsetzung Türen Putzraum, Lager DG | - neue Türen |
| Schlosserarbeiten/Schließanlage | - vorh. Türen abschließbar | |
| Malerarbeiten | | - keine Malerarbeiten an Wänden, Decken- und Türen; (Akustikdecke oberflächenfertig) |
| Bodenbelagsarbeiten | | |
| Baureinigung | - Grobreinigung | |
| Brandschutztüren | - Brandschutztüren | |
| Trockenbauarbeiten | - Wände, Akustikdecken, Brandschutzverkleidung Stahlstützen | |
| Einbaumöbel | | - keine Stillarbeitsplätze, keine Kommunikationszone |
| "grüne" Wand | | - keine, akustisch wirksame, "grüne Wand" |
| 400 Bauwerk - Technische Anlagen | | |
| Heizung | - Erneuerung Heizkörperventile | |
| Sanitär | - Anschlüsse Putzraum vorbereitet | - keine Sanitärgegenstände |
| Starkstromanlagen | - Kabelkanäle an Brüstungslängsseiten (EDV und Stromversorgung), - Beleuchtung in abgehängten Decken; | - keine Steckdosen an Außenwänden und in Räumen - keine Beleuchtung Galerie Nord, keine Arbeitsplatzbeleuchtung |
| ELA-Anlage, Datennetz | - ELA-Anlage, Datennetz teilweise | - keine Steckdosen an Außenwänden und in Räumen |
| RWA-Anlage | - RWA-Anlage | |
| 600 Ausstattung | | |
| loses Mobiliar | - Ausstattung mit Bestandsmöbeln | - kein loses Mobiliar |
| Medientechnik, pädagogisches Material | | - kein pädagogisches Material |