

**Raumprogramm Neubau Sporthalle Poppenweiler
Variante 2
Zweifeldhalle (22x45 m) ohne Minitribüne und Cafeteria**

Nr.	Zahl der Räume	Nutzungen	Nutzfläche	Anmerkung
1. Sportfläche				
	1	Zweifeldhalle	990 m ²	-Abmessungen 22 x 45 m mit 1 Trennwand teilbar in 2 Einheiten (gem. DIN 18032). -Verankerungen und Vorrichtungen für Turnen (z.B. für die Befestigung eines Recks) werden in allen Hallenteilen installiert. -Ebenso sind pro Hallenteil entsprechende Vorrichtungen für das Abspielen von Musik vorgesehen. -Zusätzlich zur Linierung gemäß Konzept ist eine Linierung für den Kunstradsport vorgesehen. Ebenfalls eine Longe.
Sportfläche Zwischensumme			990 m ²	
2. Geräteräume				
	2	Geräteräume	100 m ²	je Hallenteil ein Geräteraum mit je 50 m ² . Tiefe mind. 5,20 m i. Li. (wegen Schwebebalken o.ä.).
	1	Geräteraum	20 m ²	abschließbarer, vereinseigener Raum für Rad- und Trainingsausstattung des RKV Poppenweiler mit Außenzugang.
Geräteräume Zwischensumme			120 m ²	
3. Regieraum				
	1	Regieraum / Aufsichtsraum / Sanitätsraum	15 m ²	Zentrale Lage mit Blick und direkter Verbindung zur jeweiligen Sportfläche.
Regieraum Zwischensumme			15 m ²	
4. Umkleideräume und Sanitärbereich				
	4	Umkleiden Sportler/-innen	80 m ²	Jeweils 2 Umkleiden mit dazugehörigem Sanitär- und Waschbereich verbunden. Mit je 6 Duschen.
	2	Duschräume Sportler/-innen		
	2	Sanitär- und Waschbereiche mit WC		Sanitär- und Waschbereiche (jeweils neben den Duschen) mit jeweils einem separaten WC.
	2	Lehrerumkleiden mit Dusche und WC	ca. 24 m ²	2 Lehrerumkleiden (1 x Damen, 1 x Herren) Zugang vom Flur. Jeweils 12 m ² .
Umkleide- u. Sanitärbereich Zwischensumme			104 m ²	
5. Sonstige Räume				
	1	Eingangsbereich/Windfang		gemäß Konzept
	1	Besucher WC (D), 2 Sitze		gemäß Konzept
	1	Besucher WC (Beh.)		gemäß Konzept
	1	Besucher WC (H) 1 Sitz, 2 Urinale		gemäß Konzept
		Technikräume		gemäß Konzept
		Verkehrsflächen		gemäß Konzept
Gesamtsumme			1.229 m²	