

EINGANG

13. Juli 2021

MW Architekten

Bauvorhaben:

Baumaßnahmen im Kindergarten
 Donaustraße 12
 in 71638 Ludwigsburg

Bauherr:

Evang. Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg
 Untere Marktstraße 1-3
 71634 Ludwigsburg

Planung und Bauleitung:

MW Architekten GmbH
 Hoferstrasse 9 B
 71636 Ludwigsburg
 Tel.: 07141-9383-0, Fax: 07141-9383-20
 info@architekten-mw.de

Kurz-LV Holzfenster:

30.06.2021

Holzfenster

1268-2021

Ausführung:

ab August 2021, nach Vereinbarung

Kurzbeschreibung der Maßnahmen

Menge Einheit € Einzelpreis € Gesamt

	Kurzbeschreibung der Maßnahmen	Menge	Einheit	€ Einzelpreis	€ Gesamt
1	Holzfenster				
	Konstruktion Holzfenster IV 78/81 aus Kiefernholz. Rahmenholz 78 mm stark mit Alu-Regenschiene, Flügelholz 81 mm stark mit umlaufender Falzdichtung sowie 19 mm Überschlag mit zusätzlicher Überschlagdichtung.				
	Anstrich Tauchimprägnierung mit Sikkens Cetol SV 885. Grundbeschichtung mit Sikkens Rubbol SP 177. Zwischen- und Endbeschichtung mit Sikkens Rubbol WF 381.				
	Beschläge Sigenia-Titan AF Einhandbeschläge mit einstellbaren Lagern und Verriegelungen in silberner Ausführung. Basissicherheit mit Pilzkopfverriegelung.				
	Verglasung Wärmeschutzisoliervglas plus neutral 1.1 W/m²K, bestehend aus 1 x Einscheibensicherheitsglas und 1 x Verbundsicherheitsglas mit thermisch verbessertem Randverbund.				
	Montage Ausbauen der alten Fenster sowie neue Fenster fertig eingesetzt, umlaufend gedämmt und abgedichtet mit innerer dichter Fuge.				
1.1	4-teiliges Fenster, asymmetrisch, 1 x Kippflügel, 1 x Drehkippflügel und 2 x Festverglasung Größe 250/205 cm	7,00	Stück	2.890,-	20230,-
1.2	2-teiliges Fenster, asymmetrisch, 1 x Drehkippflügel und 1 x Festverglasung	1,00	Stück		1632,-
2	Entsorgungskosten der Altfenster	8,00	Stück		582,-
3	Stunden auf Nachweis, Facharbeiter	5,00	Std.	63,60	318,-
4	Klemm- und Befestigungsmaterial für Nachweisarbeiten	5,00	Std.	ca. 20,-	100,-
	Summe, netto				22862,-
	zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer				4343,78
	Summe, brutto				27205,78
	Firma, Datum, Unterschrift				

MW
 ARCHITECTEN GMBH
 FREIER ARCHITEKT

12.7.21

STROBEL
 Glas · Fenster · Metallbau
 Strobel GmbH
 Schützenstraße 11
 71634 Ludwigsburg
 ☎ (0 71 41) 9 00 66

Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

festgestellt auf 27.205,78 €

13/7/21 Po. Kamm

Bauvorhaben:

Baumaßnahmen im Kindergarten
Donaustraße 12
in 71638 Ludwigsburg

EINGANG
26. Juli 2021
MW Architekten

Bauherr:

Evang. Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg
Untere Marktstraße 1-3
71634 Ludwigsburg

Planung und Bauleitung:

MW Architekten GmbH
Hoferstraße 9 B
71636 Ludwigsburg
Tel.: 07141-9383-0, Fax: 07141-9383-20
info@architekten-mw.de

Kurz-LV Holzfenster:

30.06.2021 Holzfenster 1268-2021

Ausführung:

ab August 2021, nach Vereinbarung

Kurzbeschreibung der Maßnahmen

Menge Einheit € Einzelpreis € Gesamt

	Kurzbeschreibung der Maßnahmen	Menge	Einheit	€ Einzelpreis	€ Gesamt
1	Holzfenster				
	Konstruktion Holzfenster IV 78/81 aus Kiefernholz. Rahmenholz 78 mm stark mit Alu-Regenschiene, Flügelholz 81 mm stark mit umlaufender Falzdichtung sowie 19 mm Überschlag mit zusätzlicher Überschlagdichtung.				
	Anstrich Tauchimprägnierung mit Sikkens Cetol SV 885. Grundbeschichtung mit Sikkens Rubbol SP 177. Zwischen- und Endbeschichtung mit Sikkens Rubbol WF 381.				
	Beschläge Sigenia-Titan AF Einhandbeschläge mit einstellbaren Lagern und Verriegelungen in silberner Ausführung. Basissicherheit mit Pilzkopfverriegelung.				
	Verglasung Wärmeschutzisoliertes plus neutral 1.1 W/m²K, bestehend aus 1 x Einscheibensicherheitsglas und 1 x Verbundsicherheitsglas mit thermisch verbessertem Randverbund.				
	Montage Ausbauen der alten Fenster sowie neue Fenster fertig eingesetzt, umlaufend gedämmt und abgedichtet mit innerer dichter Fuge.	8	Stück	250,-	2000,-
1.1	4-teiliges Fenster, asymmetrisch, 1 x Kippflügel, 1 x Drehkippflügel und 2 x Festverglasung Größe 250/205 cm	7,00	Stück	2790,-	19530,-
1.2	2-teiliges Fenster, asymmetrisch, 1 x Drehkippflügel und 1 x Festverglasung	1,00	Stück	1450,-	1450,-
2	Entsorgungskosten der Altfenster	8,00	Stück	20,-	160,-
3	Stunden auf Nachweis, Facharbeiter	5,00	Std.	55,-	440,-
4	Klemm- und Befestigungsmaterial für Nachweisarbeiten	5,00	Std.	55,-	440,-
	Summe, netto				24.020,-
	zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer				4.563,80
	Summe, brutto				28.583,80

275,-
275,-
23.690,-
4.501,70
28.191,70

26.07.21, M. Heubach
Firma, Datum, Unterschrift

HEUBACH GmbH
FENSTERBAU · GLASEREI
71701 SCHWIEBERDINGEN
OTTENBRUNNENWEG 10
INDUSTRIEGEBIET
Tel. 07150/913109-0
Fax 07150/913109-0

ARCHITEKTEN GMBH
FREIER ARCHITECT

Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.
Festgestellt auf 28.191,70 €
27/7/2021
Datum, Unterschrift

EINGANG

26. Juli 2021

MW Architekten

Bauvorhaben:

Baumaßnahmen im Kindergarten
 Donaustraße 12
 in 71638 Ludwigsburg

Bauherr:

Evang. Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg
 Untere Marktstraße 1-3
 71634 Ludwigsburg

Planung und Bauleitung:

MW Architekten GmbH
 Hoferstrasse 9 B
 71636 Ludwigsburg
 Tel.: 07141-9383-0, Fax: 07141-9383-20
 info@architekten-mw.de

Kurz-LV Holzfenster:

30.06.2021 Holzfenster 1268'2021

Ausführung:

ab August 2021, nach Vereinbarung frühestens Oktober

Kurzbeschreibung der Maßnahmen

Menge Einheit € Einzelpreis € Gesamt

	Menge	Einheit	€ Einzelpreis	€ Gesamt
1 Holzfenster				
Konstruktion Holzfenster IV 78/81 aus Kiefernholz. Rahmenholz 78 mm stark mit Alu-Regenschliene, Flügelholz 81 mm stark mit umlaufender Falzdichtung sowie 19 mm Überschlag mit zusätzlicher Überschlagdichtung.				
Anstrich <i>Fabrizio Adler</i> Tauchimprägnierung mit Sikkens Cetol SV 885. Grundbeschichtung mit Sikkens Rubbol SP 177. Zwischen- und Endbeschichtung mit Sikkens Rubbol WF 381.				
Beschläge <i>Woko NT</i> Sigenia-Titan AF Einhandbeschläge mit einstellbaren Lagern und Verriegelungen in silberner Ausführung. Basissicherheit mit Plitzkopfverriegelung.				
Verglasung Wärmeschutzisolierverglasung plus neutral 1.1 W/m²K, bestehend aus 1 x Einschleibensicherheitsglas und 1 x Verbundsicherheitsglas mit thermisch verbessertem Randverbund.				
Montage Ausbauen der alten Fenster sowie neue Fenster fertig eingesetzt, umlaufend gedämmt und abgedichtet mit innerer dichter Fuge.				
1.1 4-teiliges Fenster, asymmetrisch, 1 x Kippflügel, 1 x Drehkippflügel und 2 x Festverglasung Größe 250/205 cm	7,00	Stück	3.045,-	21.315,-
1.2 2-teiliges Fenster, asymmetrisch, 1 x Drehkippflügel und 1 x Festverglasung	1,00	Stück	1.766,-	1.766,-
2 Entsorgungskosten der Altfenster	8,00	Stück	75,-	600,-
3 Stunden auf Nachweis, Facharbeiter	5,00	Std.	64,-	320,-
4 Klemm- und Befestigungsmaterial für Nachweisarbeiten	5,00	Std.	35,-	175,-
Summe, netto				24.176,-
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer				4.593,44
Summe, brutto				28.769,44



Max-Eyth-Str.5 - 71672 Marbach
 Tel. 07144 84630 - Fax 846330

Firma, Datum, Unterschrift

22.7.21 *[Signature]* ARCHITEKTEN GMBH
 FREIER ARCHITEKT

Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Festgestellt auf 28.769,44 €

27.7.21 *[Signature]*

Datum, Unterschrift