

EINGANG

20. Juli 2021

MW Architekten

Bauvorhaben:

Baumaßnahmen im Kindergarten
Donaustraße 12
in 71638 Ludwigsburg

Bauherr:

Evang. Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg
 Untere Marktstraße 1-3
 71634 Ludwigsburg

Planung und Bauleitung:

MW Architekten GmbH
 Hoferstrasse 9 B
 71636 Ludwigsburg
 Tel.: 07141-9383-0, Fax: 07141-9383-20
 info@architekten-mw.de

Kurz-LV Akustikdecke UG:

30.06.2021

Akustikdecke

1268-2021

Ausführung:

nach Vereinbarung, voraussichtlich Herbst 2021

	Kurzbeschreibung der Maßnahmen	Menge	Einheit	€ Einzelpreis	€ Gesamt
	Akustikdecken				
	Baustelleneinrichtung				
1	Bodenbeläge schützen	35,00	m ²	3,-	105,- ✓
	Akustikmaßnahmen an Decken				
2	Heraklith Unterdecken nach DIN 18168 als sichtbares Deckensystem aus Herakustik fine Abmessungen 625 x 1250 x 25 mm Einbauhöhe bis 3,80, Abhängehöhe bis 500 mm Oberfläche Faserstruktur, Superfine Farbe weiß RAL 9010	35,00	m ²	56,80	1988,- ✓
3	Deckenauflagen aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN 13162, Rockwool RAF Schallschluck-Platten, 20 mm dick	35,00	m ²	8,50	297,50 ✓
4	Wandanschlüsse aus Einfach-Randwinkel-Profilen RWL, Sichtseiten weiß, Abmessungen 19 x 24 x 0,5 mm	25,00	m	3,40	85,- ✓
5	Beleuchtungskabel durchführen	6,00	Stück	2,-	12,- ✓
6	Zulage Polybeutel Mineralwolle in akustisch transparenter Folie versiegelt, einschl. erforderlicher Konterlattung	35,00	m ²	16,80	588,- ✓
	Akustikmaßnahmen an Wänden				
7	Heraklith Unterdecken nach DIN 18168 als sichtbares Deckensystem aus Herakustik fine Abmessungen 625 x 1250 x 25 mm Einbauhöhe bis 3,00 m, Feldhöhe 1,25 m Oberfläche Faserstruktur, Superfine Farbe weiß RAL 9010, direkt auf Wand mit Holzunterkonstruktion montieren, Wandfelder über Eck, Abmessungen 1,25 x 1,25 + 3,75 x 1,25 m	6,50	m ²	62,50	406,25 ✓
8	Schalldämmung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN 13162, Rockwool RAF Schallschluck-Platten, 20 mm dick	6,50	m ²	9,50	61,75 ✓
9	Abschlüsse der Randfelder aus Einfach-Randwinkel-Profilen RWL, Sichtseiten weiß, Abmessungen 50 x 30 x 1 mm	25,00	m	4,20	105,- ✓
10	Zulage Polybeutel Mineralwolle in akustisch transparenter Folie versiegelt	6,50	m ²	16,80	109,20 ✓

←
x

	Nachweisarbeiten				
11	Nachweisarbeiten ohne Material für Abbruch- und Montagearbeiten, Facharbeiter	5,00	Std.	44,-	220,-
12	Materialzuschlag für Nachweisarbeiten 25%	5,00	Std.	11,-	55,-
	Summe, netto				4032,70
	zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer				766,21
	Summe, brutto				4798,91
	Trockenbau Charlett Max-Eyth-Straße 12 71642 Ludwigsburg Mobil: 0173 / 88 09 106 Fax: 07141 / 64 22 923				
	Firma, Datum, Unterschrift			 ARCHITEKTEN GMBH FREIER ARCHITEKT	

✓
✓
✓ x
✓
✓

Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Festgestellt auf 4.798,91 €

20/7/21 R. Kimm

Datum, Unterschrift

EINGANG
08. Juli 2021
 MW Architekten

Bauvorhaben:

Baumaßnahmen im Kindergarten
 Donaustraße 12
 in 71638 Ludwigsburg

Bauherr:

Evang. Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg
 Untere Marktstraße 1-3
 71634 Ludwigsburg

Planung und Bauleitung:

MW Architekten GmbH
 Hoferstrasse 9 B
 71636 Ludwigsburg
 Tel.: 07141-9383-0, Fax: 07141-9383-20
 info@architekten-mw.de

Kurz-LV Akustikdecke UG:

30.06.2021 Akustikdecke 1268-2021

Ausführung:

nach Vereinbarung, voraussichtlich Herbst 2021

Kurzbeschreibung der Maßnahmen		Menge	Einheit	€ Einzelpreis	€ Gesamt
Akustikdecken					
Baustelleneinrichtung					
1	Bodenbeläge schützen	35,00	m ²	3,32	116,20
Akustikmaßnahmen an Decken					
2	Heraklith Unterdecken nach DIN 18168 als sichtbares Deckensystem aus Herakustik fine Abmessungen 625 x 1250 x 25 mm Einbauhöhe bis 3,80, Abhängöhe bis 500 mm Oberfläche Faserstruktur, Superfine Farbe weiß RAL 9010	35,00	m ²	77,35	2.707,25
3	Deckenauflagen aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN 13162, Rockwool RAF Schallschluck-Platten, 20 mm dick	35,00	m ²	7,65	267,75
4	Wandanschlüsse aus Einfach-Randwinkel-Profilen RWL, Sichtseiten weiß, Abmessungen 19 x 24 x 0,5 mm	25,00	m	5,59	139,75
5	Beleuchtungskabel durchführen	6,00	Stück	3,56	21,36
6	Zulage Polybeutel Mineralwolle in akustisch transparenter Folie versiegelt, einschl. erforderlicher Konterlattung	35,00	m ²	3,50	122,50
Akustikmaßnahmen an Wänden					
7	Heraklith Unterdecken nach DIN 18168 als sichtbares Deckensystem aus Herakustik fine Abmessungen 625 x 1250 x 25 mm Einbauhöhe bis 3,00 m, Feldhöhe 1,25 m Oberfläche Faserstruktur, Superfine Farbe weiß RAL 9010, direkt auf Wand mit Holzunterkonstruktion montieren, Wandfelder über Eck, Abmessungen 1,25 x 1,25 + 3,75 x 1,25 m	6,50	m ²	98,17	638,11
8	Schalldämmung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN 13162, Rockwool RAF Schallschluck-Platten, 20 mm dick	6,50	m ²	7,65	49,73
9	Abschlüsse der Randfelder aus Einfach-Randwinkel-Profilen RWL, Sichtseiten weiß, Abmessungen 50 x 30 x 1 mm	25,00	m	12,67	316,75
10	Zulage Polybeutel Mineralwolle in akustisch transparenter Folie versiegelt, einschl. erforderlicher Konterlattung 30/50	6,50	m ²	3,50	22,75

	Nachweisarbeiten				
11	Nachweisarbeiten ohne Material für Abbruch- und Montagearbeiten, Facharbeiter	5,00	Std.	52,50	262,50 ✓
12	Materialzuschlag für Nachweisarbeiten 25%	5,00	Std.	14,50	92,50 ✓
	Summe, netto				4.737,15 ✓
	zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer				901,06 ✓
	Summe, brutto				5.637,21 ✓
	<p>W. BECKER MONTAGEBAU GmbH & Co KG · Tel: 07141 / 2 95 60 · Fax: -/29 56 44 Mauerstr. 21 · 71040 LUDWIGSBURG</p> <p><i>[Signature]</i> 2021</p>				
	Firma, Datum, Unterschrift				

MW
ARCHITEKTEN GMBH
 FREIER ARCHITEKT

Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Festgestellt auf 5.637,21 €

8/7/2021 *[Signature]*

Datum, Unterschrift

Bauvorhaben:

Baumaßnahmen im Kindergarten
Donaustraße 12
in 71638 Ludwigsburg

13. Juli 2021
EINGANG

Bauherr:

Evang. Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg
Untere Marktstraße 1-3
71634 Ludwigsburg

Planung und Bauleitung:

MW Architekten GmbH
Hoferstrasse 9 B
71636 Ludwigsburg
Tel.: 07141-9383-0, Fax: 07141-9383-20
info@architekten-mw.de

Kurz-LV Akustikdecke UG:

30.06.2021

Akustikdecke

1268-2021

Ausführung:

nach Vereinbarung, voraussichtlich Herbst 2021

	Kurzbeschreibung der Maßnahmen	Menge	Einheit	€ Einzelpreis	€ Gesamt
	Akustikdecken				
	Baustelleneinrichtung				
1	Bodenbeläge schützen	35,00	m ²	3,-	105,- ✓
	Akustikmaßnahmen an Decken				
2	Heraklith Unterdecken nach DIN 18168 als sichtbares Deckensystem aus Herakustik fine Abmessungen 625 x 1250 x 25 mm Einbauhöhe bis 3,80, Abhängöhe bis 500 mm Oberfläche Faserstruktur, Superfine Farbe weiß RAL 9010	35,00	m ²	121,-	4.235,- ✓
3	Deckenauflagen aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN 13162, Rockwool RAF Schallschluck-Platten, 20 mm dick	35,00	m ²	8,-	280,- ✓
4	Wandanschlüsse aus Einfach-Randwinkel-Profilen RWL, Sichtseiten weiß, Abmessungen 19 x 24 x 0,5 mm	25,00	m	6,-	150,- ✓
5	Beleuchtungskabel durchführen	6,00	Stück	10,-	60,- ✓
6	Zulage Polybeutel Mineralwolle in akustisch transparenter Folie versiegelt, einschl. erforderlicher Konterlattung	35,00	m ²	25,-	875,- ✓
	Akustikmaßnahmen an Wänden				
7	Heraklith Unterdecken nach DIN 18168 als sichtbares Deckensystem aus Herakustik fine Abmessungen 625 x 1250 x 25 mm Einbauhöhe bis 3,00 m, Feldhöhe 1,25 m Oberfläche Faserstruktur, Superfine Farbe weiß RAL 9010, direkt auf Wand mit Holzunterkonstruktion montieren, Wandfelder über Eck, Abmessungen 1,25 x 1,25 + 3,75 x 1,25 m	6,50	m ²	138,-	897,- ✓
8	Schalldämmung aus Mineralfaserdämmstoff nach DIN 13162, Rockwool RAF Schallschluck-Platten, 20 mm dick	6,50	m ²	8,-	52,- ✓
9	Abschlüsse der Randfelder aus Einfach-Randwinkel-Profilen RWL, Sichtseiten weiß, Abmessungen 50 x 30 x 1 mm	25,00	m	11,20	280,- ✓
10	Zulage Polybeutel Mineralwolle in akustisch transparenter Folie versiegelt, einschl. erforderlicher Konterlattung 30/50	6,50	m ²	25,-	162,50 ✓

	Nachweisarbeiten				
11	Nachweisarbeiten ohne Material für Abbruch- und Montagearbeiten, Facharbeiter	5,00	Std.	55,20	276,-
12	Materialzuschlag für Nachweisarbeiten 25%	5,00	Std.	13,80	69,-
	Summe, netto				7.441,50
	zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer <i>verbeit</i>				1.413,88
	Summe, brutto				8.855,38
	 GmbH & Co. KG Kornsgraben 15 • 70806 Kornwestheim info@g-guilliard.de • www.g-guilliard.de Tel: 07154 7387 • Fax: 07154 70362 <i>1.7.21</i> Kornwestheim, 12.07.21 Firma, Datum, Unterschrift				


ARCHITEKTEN GMBH
 FREIER ARCHITEKT

Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Festgestellt auf 8.855,38 €

13/7/21 *Ro. Grimm*
 Datum, Unterschrift