

EINGANG  
20. Juli 2021  
MW Architekten

Bauvorhaben:

**Baumaßnahmen im Kindergarten**  
Friedenstraße 35  
in 71636 Ludwigsburg

Bauherr:

Evang. Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg  
Untere Marktstraße 1-3  
71634 Ludwigsburg

Planung und Bauleitung:

MW Architekten GmbH  
Hoferstrasse 9 B  
71636 Ludwigsburg  
Tel.: 07141-9383-0, Fax: 07141-9383-20  
info@architekten-mw.de

Kurz-LV Akustikdecken:

22.06.2021 Akustikdecken 1269-2021

Ausführung:

ab August 2021, nach Vereinbarung

	Kurzbeschreibung der Maßnahmen	Menge	Einheit	€ Einzelpreis	€ Gesamt
	<b>Akustikdecken</b>				
1	Bodenbeläge schützen	125,00	m²	3,-	375,-
2	Fahrbares Arbeitsgerüst, Grundfläche bis 2,00 m², Gerüstlagenhöhe bis 3,00 m, Verkehrslast bis 200 kg/m², Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen	2,00	Stück	150,-	300,-
3	Abgehängte Akustikdecke aus gelochten Gipsplatten (Rigips Rigiton Air, 12,5 mm) mit Metallunterkonstruktion, kaschiert mit weißem Akustikvlies, ballwurfsicher, Abhänghöhe bis ca. 120 mm, Fugen verspachtelt	100,00	m²	63,80	6380,-
4	Randfries, glatt gespachtelt ca 100 mm breit, als Zulage zur vorigen Position	70,00	m	8,50	595,-
5	Deckenauflagen mit Mineralfaserdämmstoff in Folie versiegelt (Isover Akustic SSP 2 Schallschluck-Platten), 40 mm dick	100,00	m²	8,50	850,-
6	Beleuchtungskabel durchführen	16,00	Stück	2,-	32,-
7	Deckenanstrich, lösemittelfreie Dispersion, 2-fach	100,00	m²	6,50	650,-
8	Acrylfugen	100,00	m	1,60	160,-
9	Nachweisarbeiten ohne Material für Abbruch- und Montagearbeiten, Facharbeiter	20,00	Std.	44,-	880,-
10	Materialzuschlag für Nachweisarbeiten 25%	20,00	Std.	11,-	220,-
11	Entsorgung von Bauschutt für Nachweisarbeiten	1,00	psch	150,-	150,-
	<b>Summe, netto</b>				10592,-
	<b>zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer</b>				2012,48
	<b>Summe, brutto</b>				12604,48

Trockenbau Charlett  
Max-Eyth-Straße 12  
71642 Ludwigsburg  
Mobil: 0173 / 88 09 106  
Fax: 07141 / 64 22 923  
Firma, Datum, Unterschrift



*J. Charlett*

*MW*  
**ARCHITEKTEN GMBH**  
FREIER ARCHITEKT

Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Festgestellt auf 12.604,48 €

20/7/21 *Ro. Müller*  
Datum, Unterschrift

Bauvorhaben:

EINGANG  
08. Juli 2021  
MW Architekten

**Baumaßnahmen im Kindergarten**  
Friedenstraße 35  
in 71636 Ludwigsburg

Bauherr:

Evang. Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg  
Untere Marktstraße 1-3  
71634 Ludwigsburg

Planung und Bauleitung:

MW Architekten GmbH  
Hoferstrasse 9 B  
71636 Ludwigsburg  
Tel.: 07141-9383-0, Fax: 07141-9383-20  
info@architekten-mw.de

Kurz-LV Akustikdecken:

22.06.2021 Akustikdecken 1269-2021

Ausführung:

ab August 2021, nach Vereinbarung

	Kurzbeschreibung der Maßnahmen	Menge	Einheit	€ Einzelpreis	€ Gesamt
	<b>Akustikdecken</b>				
1	<i>ABDÜCKVLIES, EINLAGIG</i> Bodenbeläge schützen	125,00	m <sup>2</sup>	<i>3,32</i>	<i>415,00</i> ✓
2	Fahrbares Arbeitsgerüst, Grundfläche bis 2,00 m <sup>2</sup> , Gerüstlagenhöhe bis 3,00 m, Verkehrslast bis 200 kg/m <sup>2</sup> , Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen	2,00	Stück	<i>50,00</i>	<i>100,00</i> ✓
3	Abgehängte Akustikdecke aus gelochten Gipsplatten (Rigips Rigiton Air, 12,5 mm) mit Metallunterkonstruktion, kaschiert mit weißem Akustikvlies, ballwurfsicher, Abhänghöhe bis ca. 120 mm, Fugen verspachtelt	100,00	m <sup>2</sup>	<i>69,24</i>	<i>6.924,00</i> ✓
4	Randfries, glatt gespachtelt ca 100 mm breit, als Zulage zur vorigen Position	70,00	m	<i>12,75</i>	<i>892,50</i> ✓
5	Deckenauflagen mit Mineralfaserdämmstoff in Folie versiegelt (Isover Akustic SSP 2 Schallschluck-Platten), 40 mm dick	100,00	m <sup>2</sup>	<i>8,05</i>	<i>805,00</i> ✓
6	Beleuchtungskabel durchführen	16,00	Stück	<i>3,56</i>	<i>56,96</i> ✓
7	<i>TIEFGRUND 1.90€/m<sup>2</sup></i> Deckenanstrich, lösemittelfreie Dispersion, 2-fach	100,00	m <sup>2</sup>	<i>6,40</i>	<i>640,00</i> ✓
8	Acrylfugen	100,00	m	<i>1,35</i>	<i>135,00</i> ✓
9	Nachweisarbeiten ohne Material für Abbruch- und Montagearbeiten, Facharbeiter	20,00	Std.	<i>52,50</i>	<i>1.050,00</i> ✓
10	Materialzuschlag für Nachweisarbeiten 25%	20,00	Std.	<i>14,50</i>	<i>290,00</i> ✓
11	Entsorgung von Bauschutt für Nachweisarbeiten	1,00	psch	<i>30,00</i>	<i>30,00</i> ✓
	<b>Summe, netto</b>				<i>11.358,46</i> ✓
	<b>zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer</b>				<i>2.158,11</i> ✓
	<b>Summe, brutto</b>				<i>13.516,57</i> ✓
	<b>W. BECKER MONTAGEBAU</b> GmbH & Co KG · Tel: 07141 / 2 95 60 · Fax: -29 56 44 Maulstr. 21 · 71040 LUDWIGSBURG <i>07/07</i> <i>W. Becker</i>				
	Firma, Datum, Unterschrift				

**MW**  
ARCHITEKTEN GMBH  
FREIER ARCHITEKT

Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Festgestellt auf *13.516,57 €*

*8/7/2021* / *Ro. Vögler*  
Datum, Unterschrift

EINGANG  
13. Juli 2021  
MW Architekten

Bauvorhaben:

**Baumaßnahmen im Kindergarten**  
Friedenstraße 35  
in 71636 Ludwigsburg

Bauherr:

Evang. Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg  
Untere Marktstraße 1-3  
71634 Ludwigsburg

Planung und Bauleitung:

MW Architekten GmbH  
Hoferstrasse 9 B  
71636 Ludwigsburg  
Tel.: 07141-9383-0, Fax: 07141-9383-20  
info@architekten-mw.de

Kurz-LV Akustikdecken:

22.06.2021 Akustikdecken 1269-2021

Ausführung:

ab August 2021, nach Vereinbarung

	Kurzbeschreibung der Maßnahmen	Menge	Einheit	€ Einzelpreis	€ Gesamt
	<b>Akustikdecken</b>				
1	Bodenbeläge schützen	125,00	m²	2,80	350,- ✓
2	Fahrbares Arbeitsgerüst, Grundfläche bis 2,00 m², Gerüstlagenhöhe bis 3,00 m, Verkehrslast bis 200 kg/m², Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen	2,00	Stück	90,-	180,- ✓
3	Abgehängte Akustikdecke aus gelochten Gipsplatten (Rigips Rigiton Air, 12,5 mm) mit Metallunterkonstruktion, kaschiert mit weißem Akustikvlies, ballwurfsicher, Abhänghöhe bis ca. 120 mm, Fugen verspachtelt	100,00	m²	81,50	8.150,- ✓
4	Randfries, glatt gespachtelt ca 100 mm breit, als Zulage zur vorigen Position	70,00	m	16,50	1.155,- ✓
5	Deckenauflagen mit Mineralfaserdämmstoff in Folie versiegelt (Isover Akustic SSP 2 Schallschluck-Platten), 40 mm dick	100,00	m²	7,80	780,- ✓
6	Beleuchtungskabel durchführen	16,00	Stück	10,-	160,- ✓
7	Deckenanstrich, lösemittelfreie Dispersion, 2-fach	100,00	m²	10,20	1.020,- ✓
8	Acrylfugen	100,00	m	3,80	380,- ✓
9	Nachweisarbeiten ohne Material für Abbruch- und Montagearbeiten, Facharbeiter	20,00	Std.	55,20	1.104,- ✓
10	Materialzuschlag für Nachweisarbeiten 25%	20,00	Std.	13,80	276,- ✓
11	Entsorgung von Bauschutt für Nachweisarbeiten	1,00	psch	50,-	50,- ✓
	<b>Summe, netto</b>				13.605,- ✓
	<b>zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer zurzeit</b>				2.584,95 ✓
	<b>Summe, brutto</b>				16.189,95 ✓
 G. Guilliard GmbH & Co. KG Mühlstraße 15 • 70306 Kornwestheim Telefon: 07141 9383-0 • Fax: 07141 9383-20 E-Mail: info@architekten-mw.de • www.architekten-mw.de Firma, Datum, Unterschrift					

**ARCHITECTEN GMBH**  
FREIER ARCHITEKT

Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft.

Festgestellt auf 16.189,95 €

Datum, Unterschrift 13/7/21 Re. Mann