



## BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 297/23

**Federführung:**

FB Tiefbau und Grünflächen

**Sachbearbeitung:**

Mundt, Martin

Geißendörfer-Lübbe, Susanne

**Datum:**

27.10.2023

**Beratungsfolge**

**Sitzungsdatu  
m**

**Sitzungsart**

Mobilitäts- und Umweltausschuss

09.11.2023

ÖFFENTLICH

**Betreff:** Lärmschutzwände Eglosheim

**Bezug SEK:** HF 08

- Anlagen:**
1. Lagepläne
  2. Schrägluftbilder
  3. Beispiel Lärmschutzwand

**Beschlussvorschlag:**

**Entwurfs- und Baubeschluss**

Die Lärmschutzwände Eglosheim Friedhof und Mäurach werden entsprechend der Lage und Abmessungen des Bestandes und nach Planung des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen ersetzt.

Die Baukosten für den Ersatz des Bestandes der beiden Lärmschutzwände in Höhe von brutto 600.000,-- € werden genehmigt.

Bei Kostenüberschreitungen wird das zuständige Gremium dann informiert, wenn die Kosten um mehr als 10% überschritten werden.

**Sachverhalt/Begründung:**

Die bestehenden Lärmschutzbauwerke beim Friedhof Eglosheim und Eglosheim Mäurach wurden in den Jahren 1992 und 1999 erbaut und sind als Teil der Straße zu sehen und damit Bestandteil der Genehmigung. Die Nutzungsdauer von 20 Jahren für derartige Bauwerke ist deutlich überschritten. Der zunehmende Verfall der Holzstützen wurde in den turnusmäßig durchgeführten Bauwerksprüfungen immer wieder dokumentiert. Mittlerweile sind die Schädigungen so weit fortgeschritten,

Lärmschutzwände Eglosheim

dass dringender Handlungsbedarf besteht, um eine Gefährdung für Besucher des Friedhofes sowie Nutzer der Verkehrswege Mäurach ausschließen zu können.

Schwachstelle an den vorhandenen Bauwerken sind insbesondere die in Holz ausgeführten Stützen, welche durch Witterungseinfluss immer weiter verfaulen. Die neuen Wände werden zwar in Holz ausgeführt, jedoch mit Stahlstützen und einem Betonsockel, der das Holz vor Fäulnis schützt.

## **Kosten**

Die geschätzten Bruttokosten für die Neuerrichtung der Lärmschutzwände belaufen sich auf:

Rückbau:	20.000 €	Rückbau:	19.000 €
Planung + Statik:	10.000 €	Planung + Statik:	9.000 €
Verkehrssicherung:	10.000 €	Verkehrssicherung:	10.000 €
Erdarbeiten:	12.000 €	Erdarbeiten:	11.000 €
Errichtung Wand:	250.000 €	Errichtung Wand:	215.000 €
<u>Unvorhergesehenes 6%:</u>	<u>18.000 €</u>	<u>Unvorhergesehenes 6%:</u>	<u>16.000 €</u>
Summe (brutto)	320.000 €	Summe (brutto)	280.000 €

## **Weiteres Vorgehen**

Die Bauleistungen sollen im November 2023 in einer gemeinsamen Ausschreibung veröffentlicht und im Dezember 2023 dann unabhängig voneinander vergeben werden. Die Bauausführung erfolgt im Frühjahr 2024. Die Bauüberwachung inkl. örtlicher Bauleitung wird in Eigenregie durch den Fachbereich Tiefbau und Grünflächen ausgeführt.

## **Finanzielle Auswirkungen und Förderfähigkeit**

Die im Jahr 2024 anfallenden Kosten für die Maßnahme der Neuerrichtung der Lärmschutzwände in Eglosheim werden über den Auftrag 754406707007 Lärmschutzwand Friedhof Eglosheim gedeckt. Im Haushalt 2023 sind 500.000,-- € finanziert. Im Haushalt 2024 sind, vorbehaltlich der Genehmigung, die noch erforderlichen Mittel mit 100.000,-- € finanziert.

Die Prüfung auf Fördermöglichkeiten durch den Fachbereich Tiefbau und Grünflächen kam zu dem Ergebnis, dass derzeit keine Möglichkeit besteht, in ein Programm aufgenommen zu werden.

In den letzten Jahren wurden diverse Aufnahmeanträge zu unterschiedlichen Förderprogrammen eingereicht, die alle negativ beschieden wurden.

## **Unterschriften:**

<b>Finanzielle Auswirkungen?</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		600.000,-- EUR
<b>Ebene: Haushaltsplan</b>				
Teilhaushalt 67		Produktgruppe 5440-067		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart		78720672 Tiefbaumaßnahmen		
Investitionsmaßnahmen		754406707007 Lärmschutzwand Friedhof Eglosheim		
Deckung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja 2023 500.000,-- € und 2024 100.000,-- € <input type="checkbox"/> Nein		
<b>Ebene: Kontierung (intern)</b>				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
			78720672	754406707007
<b>Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erledigt?</b>				
<input type="checkbox"/> Ja, vergleiche Beilage			<input checked="" type="checkbox"/> Nicht erforderlich	

<b>Klimatische Auswirkung (THG-Emissionen)?</b>				
<input type="checkbox"/> KlimaCheck hat bereits stattgefunden in Vorl.Nr.				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-	0	+	++
Stark negative Klimawirkung	Negative Klimawirkung	Keine oder geringe Klimawirkung	Positive Klimawirkung	Stark positive Klimawirkung
Begründung:				
Es handelt sich um einen Ersatzbau der bestehenden Lärmschutzwände.				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

**Verteiler:**

D III, FB 67, FB 60, FB 61, FB 32, FB 14, FB 20, R 05



LUDWIGSBURG

# NOTIZEN